



f	Uzupełnienie ubytków za pomocą kitów barwionych w masie (32%)								
<b>3</b>	<b>Drzwi drewniane północne</b>	8.A-10		640			0,23		
a	Demontaż i zabezpieczenie otworu drzwiowego								
b	Usunięcie starego lakieru i wosku (100%)								
c	Demontaż elementów stalowych (okuć)								
d	Wymiana spróchniałych elementów (10%)								
e	Wykonanie rzeźbień we wstawionych elementach (3%)								
f	Scalenie kolorystyczne wymienionych elementów								
g	Polakierowanie (100%)								
h	Montaż okuć								
i	Montaż drzwi								
<b>4</b>	<b>Żelazo kute(północ)</b>	8.F-1.a		35			0,23		
a	Usunięcie starej powłoki lakierniczej metodą mechaniczną								
b	Odlew na wosk tracony brakujących elementów (3%)								
c	Połączenie odlanych elementów metodą spawania								
d	Odtłuszczenie przy pomocy chemii								
e	Położenie podkładu pod farbę								
F	Pomalowanie								
g	Montaż gotowych okuć na drewnie								
<b>5</b>	<b>Portal zachodni</b>	8.B-2.b		6200			0,23		



	odlanych elementów metodą spawania									
d	Odtłuszczenie przy pomocy chemii									
e	Położenie podkładu pod farbę									
F	Pomalowanie									
g	Montaż gotowych okuć na drewnie									
<b>RAZEM</b>										